

HANDLINGSPLAN

Upphovsman Mats Sandgren, VMvu	Dokumentnummer		Beteckning	
Dokumentansvarig Stödja under resa	Giltig fr o m 2007-10-22	Giltig t o m -	Version 1,0	Senast ändrat

Handlingsplan för stenlossning på Ytbehandlingar

Projektledare beläggning informerar driftledare om nya objekt Y1B inför varje vintersäsong.

På för året nylagda ytbehandlingar gäller försiktighet vid mekanisk snöröjning, t.ex.

Överväg alltid gummiplogar, tryck inte hårdare än nödvändigt med hydrauliska redskap.

Vid Ytbehandlingar på vägar med trafik >2000 Ådt skall, den första vintern, särskild besiktning ske i samband med första snöplogning och vid de två första tempväxlingarna runt fryspunkten, detta protokollförs enligt bilaga 1. Ansvar för att denna besiktning utförs ligger på projektledare beläggning.

Vid signaler om lös sten* inspekteras sträckan omedelbart av driftentreprenör. Om lös sten finns tas kontakt med projektledare beläggning som tar beslut om ev. uppsättning av stenskottstavlor/hastighetstavlor/omkörningsförbud.

Vidare genom projektledare beläggning:

- Objektet bevakas dagligen minst en vecka genom okulär besiktning som protokollförs enligt bilaga 1.
- Om lös sten finns sätts hastigheten ner till 50 km/tim i kombination med stenskottstavlor och ev. omkörningsförbud samt att objektet sopas varefter objektet hålls under fortsatt uppsikt.
- Tavlorna tas ner när ingen ytterligare lös sten förekommer.
- Om stenlossningen fortgår, i nämnvärd omfattning, skall åtgärder som t.ex. heating + försegling eller bortfräsning av Ytbehandlingen övervägas. Snabellagning, HP27
- All kontakt med media i dessa frågor skall gå genom projektledare beläggning.

*) Sådan signal kan vara att trafikant ringer eller att lös sten hörs i hjulhus, vilka vi då reagerar snabbt på. Hellre skylta en gång för mycket...är devisen.

HANDLINGSPLAN

Upphovsman Mats Sandgren, VMvu	Dokumentnummer		Beteckning	
Dokumentansvarig Stödja under resa	Giltig fr o m 2007-10-22	Giltig t o m -	Version 1,0	Senast ändrat

Handlingsplan för stenlossning på Ytbehandlingar

Bilaga 1 med exempel

VägNr / Sträcka	Datum	Tid	Observation	Skyltning upp/ner	Temp	Kommentar
84 Ljusdal – Hudiksvall	07-01- 15	09.30	Lös sten i någon / liten omfattning kan höras i hjulhus samt fick två stenskott	Stenskottstavlor sattes upp 07-01- 14 kl 15.00	-4	Kan inte se någon lös sten
	07-01- 15	17.00	Lös sten i någon omfattning, en del lösa stenar syns på sidoytor		0	
	07-01- 16	07.30	Fler lösa stenar än i går kan höras i hjulhuset, fick 8 stenskott samt gott om lös sten på sidoytor	50 km/tim sätts upp kl. 12.00	-1	